

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA								
MUNICÍPIO: UNIÃO DO OESTE – SC								FOLHA Nº
PROJETO: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES								DATA 11/07/2019
LOCALIZAÇÃO:		Rodovia EMUO-020 – Acesso à Linha Adolfo Konder						
ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1.0		SERVIÇOS INICIAIS						
1.1	Sinapi 74209/001	Placa de obra em chapa galvanizado (2,0m x 1,5m)	m²	3,00	300,00	26,00%	378,00	R\$ 1.134,00
		Total do item						R\$ 1.134,00
2.0		TERRAPLENAGEM						
2.1	Sinapi 72961	Regularização e compactação do subleito a 100% do P.N.	m²	2.768,40	1,15	26,00%	1,45	R\$ 4.014,18
		Total do item						R\$ 4.014,18
3.0		OBRAS DE ARTE CORRENTE						
3.1	Sinapi 90091	Escavação mecanizada de valas com profundidade até 1,5m em solo de 1ª cat. em local de baixa interferência	m³	17,30	4,70	26,00%	5,92	R\$ 102,42
3.2	Sinapi 93367	Reaterro mecanizado de valas com profundidade de até 1,5m com solo 1a cat. em local de baixa interferência	m³	11,30	13,70	26,00%	17,26	R\$ 195,04
3.3	Sicro 0804021	Corpo de BSTC D=0,60m PA1	m	12,00	194,00	26,00%	244,44	R\$ 2.933,28
3.4	Sicro 0804081	Boca BSTC D=0,60m	un	2,00	567,00	26,00%	714,42	R\$ 1.428,84
		Total do item						R\$ 4.659,58
4.0		PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES						
4.1	Sinapi 89885	Colchão de terra para assentamento da pedra – esc. carga e transporte de mat. 1a cat. DMT 0,2km	m³	276,80	7,00	26,00%	8,82	R\$ 2.441,38
4.2	Sinapi 78785	Pavimentação com pedra irregular inclusive rejunte de pó de pedra e compactação	m²	2.768,40	27,00	26,00%	34,02	R\$ 94.180,97

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																
MUNICÍPIO: UNIÃO DO OESTE – SC														FOLHA No 1		
PROJETO:		PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES														
LOCALIZAÇÃO:		Rodovia EMUO-020 – Acesso à Linha Adolfo Konder												DATA		
Periodicidade das Estapas: MENSAL														11/07/2019		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO												TOTAL		
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05		Etapa 06				
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1.0	Serviços iniciais	1.134,00	1,01												1.134,00	1,01
2.0	Terraplenagem	4.014,18	3,57												4.014,18	3,57
3.0	Obras de arte corrente	2.329,79	2,07	2.329,79	2,07										4.659,58	4,14
4.0	Pavimentação c/ pedras	50.404,78	44,82	50.404,78	44,82										100.809,56	89,64
6.0	Sinalização viária			1.839,60	1,64										1.839,60	1,64
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		57.882,75	51,47	54.574,17	48,53										112.456,92	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		57.882,75	51,47	112.456,92	100,00											
Data: 11/07/2019		NOME E CREA DO RESP. TÉCNICO: Fernando L. Becker CREA/SC 21266-9								ASSINATURA:						