

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MODELO							PLANILHA A 1	
MUNICÍPIO: UNIÃO DO OESTE - SC							FOLHA Nº 03/04	
PROJETO: CAPEAMENTO ASFALTICO COM ÁREA TOTAL DE 1.664,00M2							DATA 25/02/2016	
LOCALIZAÇÃO:		Rua São João entre as Avenidas São Luiz e Santo Antonio						
Data de referência dos custos: Sinapi janeiro/2016								
ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1.0		SERVIÇOS INICIAIS E TERRAPLENAGEM						
1.1	sinapi 73806/01	Limpeza de Pista(calçamento) com escovação e jato água	m²	1.664,00				município
1.2	sinapi 74209/001	Placa da Obra convênio (2,0x1,5m)	m²	3,00		placa orçada na outra rua		
		Total do item						R\$ 0,00
2.0		PAVIMENTAÇÃO SOBRE CALÇAMENTO	m2	1.664,00				
2.1	sinapi 91156	Pintura de Ligação (taxa aplicação=0,5L/m²)	m²	1.664,00	1,07	24,00%	1,33	R\$ 2.207,80
2.2	sinapi 91154	Fornecimento e Aplicacao CAUQ (Reperfilagem)	t	124,80	204,00	24,00%	252,96	R\$ 31.569,41
2.3	sinapi 72887	Transporte comerc.c/basc.10m3 rod.pav. - (transpCBUQ) DMT -65,30km	m3km	3.259,78	0,70	24,00%	0,87	R\$ 2.829,49
2.4	sinapi 91156	Pintura de Ligação (taxa aplicação=0,5L/m²)	m²	1.040,00	1,07	24,00%	1,33	R\$ 1.379,87
2.5	sinapi91154	Fornecimento e Aplicação (CAUQ - capa e=3cm)	t	78,00	204,00	24,00%	252,96	R\$ 19.730,88
2.6	sinapi 72887	Transporte comerc.c/basc.10m3 rod.pav. - (transpCBUQ) DMT -65,30km	m3km	2.037,36	0,70	24,00%	0,87	R\$ 1.768,43
		Total do item						R\$ 59.485,87
3.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
3.1	sinapi 72947	Pintura de horizontal de faixas e dizeres c/ tinta acrilica Branca com micro esfera	m²	54,40	19,50	24,00%	24,18	R\$ 1.315,39
3.2	sinapi 72947	Pintura de horizontal de faixas e dizeres c/ tinta acrilica Amarela com micro esfera	m²	18,00	19,50	24,00%	24,18	R\$ 435,24
		Total do item						R\$ 1.750,63
VALOR TOTAL R\$								R\$ 61.236,50
DATA: 25/02/2016		NOME: CESAR AUGUSTO ALBERTI			ASSINATURA:			
		Nº CREA / CAU: CREA/SC 014306-1						