

						<b>PLANILHA</b>
<b>PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS</b>						<b>1</b>
<b>MUNICÍPIO: UNIÃO DO OESTE - SC</b>			<b>ORÇAMENTO MÃO DE OBRA</b>			001/019
<b>PROJETO:</b> PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO						<b>DATA</b> 31/05/2017
<b>LOCALIZAÇÃO:</b>		vias urbanas				
ITEM		DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1.0		Pavimentação com blocos intertravados 4cm, com resistencia à compressão e a abrasão de no mínimo 35MPa,prensados, com rejuntamento de areia fina, rebaixamento de meio fio e rampa para acessibilidade:	m2	2.000,00		
1.1		Regularização e compactação manual do terreno com soquete	m2	2.000,00	1,39	R\$ 2.780,00
1.2		Espalhamento base brita graduada e = 6cm	m3	120,00	4,33	R\$ 520,00
1.3		Pavimentação bloco intertravado rejuntamento com areia	m2	2.000,00	14,90	R\$ 29.800,00
		<b>Total do item</b>				<b>R\$ 33.100,00</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>						<b>R\$ 33.100,00</b>
<b>DATA:</b> 31/05/2017		<b>NOME:</b> CESAR AUGUSTO ALBERTI			<b>ASSINATURA:</b>	
		<b>Nº CREA / CAU:</b> CREA/SC 014306-1				