CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE	Pavimentação Asfáltica EMUO-110

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	09-25 (N DES.)	Acesso Linha Gruta	UNIÃO DO OESTE/SC	19,61%	13,24%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Acesso Linha Gruta									**204.739,74**	
1.			**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**					**-**	**204.739,74**	
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**23.036,89**	
1.1.1.	Composição	C01	Administração local, mobilização e desmobilização	un	1,00	17.855,44	BDI 1	21.356,89	21.356,89	RA
1.1.2.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	468,19	BDI 1	560,00	1.680,00	RA
1.2.			**DRENAGEM**					**-**	**19.652,33**	
1.2.1.	SICRO	4805762	Escavação mecânica de vala em material de 2ª categoria	m³	60,12	8,72	BDI 1	10,43	627,05	RA
1.2.2.	SICRO	4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	16,80	19,69	BDI 1	23,55	395,64	RA
1.2.3.	SICRO	2003263	Sarjeta triangular de concreto - STC 80-15 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areia e brita comerciais	m	179,54	55,79	BDI 1	66,73	11.980,70	RA
1.2.4.	Composição	C05	Transposição de sarjeta para veículos ciom tubo de concreto diâmetro 40cm	m	18,00	276,25	BDI 1	330,42	5.947,56	RA
1.2.5.	SICRO	2003939	Meio-fio de concreto - MFC 01 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais	m	8,48	69,15	BDI 1	82,71	701,38	RA
1.3.			**PAVIMENTAÇÃO**					**-**	**115.172,63**	
1.3.1.	SICRO	4011209	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	881,02	1,85	BDI 1	2,21	1.947,05	RA
1.3.2.	SICRO	4011279	Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial - 100% Proctor modificado	m³	176,20	184,56	BDI 1	220,75	38.896,15	RA
1.3.3.	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	5.462,20	0,82	BDI 1	0,98	5.352,96	RA
1.3.4.	SICRO	4011276	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado	m³	132,15	224,94	BDI 1	269,05	35.554,96	RA
1.3.5.	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	4.360,95	0,82	BDI 1	0,98	4.273,73	RA
1.3.6.	SICRO	4011351	Imprimação com asfalto diluído	m²	881,02	0,64	BDI 1	0,77	678,39	RA
1.3.7.	SICRO	4011353	Pintura de ligação	m²	813,75	0,48	BDI 1	0,57	463,84	RA
1.3.8.	SICRO	4011463	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	t	101,72	181,19	BDI 1	216,72	22.044,76	RA
1.3.9.	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	5.086,00	0,82	BDI 1	0,98	4.984,28	RA
1.3.10.	SICRO	5914649	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora	t	101,72	8,03	BDI 1	9,60	976,51	RA
1.4.			**AQUISIÇÃO INSUMOS ASFÁLTICOS**					**-**	**41.783,77**	
1.4.1.	Composição	C02	Aquisição e transporte de CAP 50-70	T	5,09	5.465,00	BDI 2	6.188,57	31.499,82	RA
1.4.2.	Composição	C03	Aquisição e transporte de emulsão asfáltica para serviço de imprimação	T	1,06	6.825,00	BDI 2	7.728,63	8.192,35	RA
1.4.3.	Composição	C04	Aquisição e transporte de emulsão asfáltica RR-2C	T	0,41	4.505,00	BDI 2	5.101,46	2.091,60	RA
1.5.			**SINALIZAÇÃO**					**-**	**5.094,12**	
1.5.1.	SICRO	5213400	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	m²	50,90	20,00	BDI 1	23,92	1.217,53	RA
1.5.2.	SICRO	5213446	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,414 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	1,00	669,92	BDI 1	801,29	801,29	RA
1.5.3.	SICRO	5213441	Placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	4,00	478,43	BDI 1	572,25	2.289,00	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE	Pavimentação Asfáltica EMUO-110

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	09-25 (N DES.)	Acesso Linha Gruta	UNIÃO DO OESTE/SC	19,61%	13,24%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Acesso Linha Gruta									**204.739,74**	
1.5.4.	SICRO	5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	5,00	131,48	BDI 1	157,26	786,30	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

gov.br
Documento assinado digitalmente
IGOR LEONARDO LOEBLEIN FURRAER
Data: 21/10/2025 16:55:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

UNIÃO DO OESTE/SC
Local

terça-feira, 21 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Igor Leonardo Loeblein Furraer
CREA/CAU: 153.213-3
ART/RRT: 10176392-3