CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICIPIO DE UNIÃO DO OESTE	Reperfilagem asfáltica Rua Presidente Tancredo Neves

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	09-25 (N DES.)	Rua Presidente Tancredo Neves	UNIÃO DO OESTE/SC	20,70%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Rua Presidente Tancredo Neves									**38.159,55**	
1.			**REPERFILAGEM ASFÁLTICA**					**-**	**38.159,55**	
1.1.			**SERVIÇOS INICIAIS**					**-**	**1.971,47**	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	468,19	BDI 1	565,11	1.695,33	RA
1.1.2.	SINAPI	5824	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1,00	228,78	BDI 1	276,14	276,14	RA
1.2.			**REPERFILAGEM CORRETIVA**					**-**	**16.660,08**	
1.2.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	244,00	2,26	BDI 1	2,73	666,12	RA
1.2.2.	Composição	01COMPOSICAO	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (INCLUSIVE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C)	M2	244,00	2,40	BDI 1	2,90	707,60	RA
1.2.3.	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	7,32	1.552,50	BDI 1	1.873,87	13.716,73	RA
1.2.4.	SINAPI	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	7,32	9,88	BDI 1	11,93	87,33	RA
1.2.5.	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	549,00	1,77	BDI 1	2,14	1.174,86	RA
1.2.6.	SINAPI	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	366,00	0,70	BDI 1	0,84	307,44	RA
1.3.			**CAPA ASFÁLTICA**					**-**	**18.131,33**	
1.3.1.	Composição	01COMPOSICAO	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (INCLUSIVE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C)	M2	244,00	2,40	BDI 1	2,90	707,60	RA
1.3.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	7,32	1.794,42	BDI 1	2.165,86	15.854,10	RA
1.3.3.	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	549,00	1,77	BDI 1	2,14	1.174,86	RA
1.3.4.	SINAPI	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	366,00	0,70	BDI 1	0,84	307,44	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICIPIO DE UNIÃO DO OESTE	Reperfilagem asfáltica Rua Presidente Tancredo Neves

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	09-25 (N DES.)	Rua Presidente Tancredo Neves	UNIÃO DO OESTE/SC	20,70%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Rua Presidente Tancredo Neves									**38.159,55**	
1.3.5.	SINAPI	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	7,32	9,88	BDI 1	11,93	87,33	RA
1.4.			**SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL**					**-**	**186,58**	
1.4.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	4,80	32,20	BDI 1	38,87	186,58	RA
1.5.			**SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL**					**-**	**1.210,09**	
1.5.1.	Composição	02COMPOSICAO	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA QUADRADA L= 60 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D= 50MM E ALTURA= 3M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UN	1,00	495,18	BDI 1	597,68	597,68	RA
1.5.2.	Composição	03COMPOSICAO	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA CIRCULAR D = 60 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UN	1,00	507,38	BDI 1	612,41	612,41	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

UNIÃO DO OESTE/SC
Local

sexta-feira, 31 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Cristieli Luza
CREA/CAU: 179.176-8
ART/RRT: 10201958-5

gov.br
Documento assinado digitalmente
CRISTIELI LUZA
Data: 05/11/2025 14:54:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br