CAIXA

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	**01COMPOSICAO**	**SUPORTE PARA ESPETOS, FONECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UN**		**284,06**	**291,66**
SINAPI-I	43055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	KG	11,67	6,21	6,21
Cotação	01COTACAO	SUPORTE LATERAL CHURRASQUEIRA PARA VERGALHÃO EM AÇO, PAR	UN	3	46,00	46,00
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	25,53	28,23
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	22,53	24,73
					0,00	0,00

Composição	**02COMPOSICAO**	**EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO COM TIJOLO MACIÇO 5 * 10 * 20 cm - INTERIOR CHURRASQUEIRA**	**M2**		**50,80**	**51,89**
SINAPI-I	7258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	50	0,73	0,73
SINAPI	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,007	638,17	651,54
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	32,23	35,59
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	22,53	24,73
SINAPI-I					0,00	0,00
					0,00	0,00

14/11/2025
Data

Documento assinado digitalmente
gov.br
CRISTIELI LUZA
Data: 19/11/2025 15:50:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável Técnico: Cristieli Luza
CREA/CAU: 179.176-8

_