CAIXA

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	**05C**	**REMOÇÃO MANUAL DE MICTÓRIO SEM DEMOLIÇÃO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO, SEM REINSTALAÇÃO.**	**UN**		**27,34**	**30,15**
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	30,41	33,63
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	24,26	26,66
Composição	**06C**	**REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO EM BANHEIROS EXISTENTES COM APROVEITAMENTO.**	**UN**		**142,43**	**149,38**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8768	22,53	24,73
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5582	30,41	33,63
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0881	86,57	86,57
SINAPI-I	6138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	UN	1	11,57	11,57
SINAPI-I	4384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN	2	28,05	28,05
Composição	**07C**	**ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**M2**		**371,32**	**373,34**
SINAPI-I	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	1	344,00	344,00
SINAPI-I	4791	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	KG	0,2	35,37	35,37
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	25,31	27,84
Composição	**08C**	**TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - INCLUSO INSTALAÇÃO**	**UN**		**67,69**	**68,81**
SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1	56,95	56,95
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,33333333	32,23	35,59
Composição	**09C**	**REMOÇÃO E REINSTAÇÃO DE PIA EXISTENTE DE GRANITO**	**UN**		**85,90**	**91,46**
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	32,23	35,59
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	22,53	24,73
SINAPI-I	20262	SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO	UN	2	15,57	15,57
Composição	**10C**	**MULTIBIODIGESTOR 1500L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UN**		**3.572,99**	**3.589,88**
SINAPI-I	39361	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *1100* LITROS (NBR 7229)	UN	1	1.616,12	1.616,12
SINAPI-I	39365	FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *1100* LITROS (NBR 13969)	UN	1	1.794,63	1.794,63
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	30,41	33,63
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	23,67	26,08
Composição	**11C**	**EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE RELOCAÇÃO DE REDE DE ENERGIA PARA PONTOS DE ILUMINAÇÃO COM REFLETORES DE LED**	**UN**		**39,70**	**41,93**
SINAPI-I	39258	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	2	9,16	9,16
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,33333333	24,73	27,19
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,33333333	39,43	43,64
Composição	**12C**	**REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.**	**M**		**0,55**	**0,61**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0166	22,53	24,73
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0059	30,41	33,63
Composição	**13C**	**REMOÇÃO DE PORTÃO METÁLICO EXISTENTE (4,80M x 3,50M)**	**UN**		**398,33**	**414,26**
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	24,19	26,59
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	31,96	35,29
SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1	286,03	290,50
Composição	**14C**	**LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA COM ALAVANCA 1/4 DE VOLTA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (COMPOSICAO BASE 86943)**	**UN**		**452,50**	**455,58**
SINAPI-I	36792	TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO, COM AREJADOR, ACIONAMENTO ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA	UN	1	269,27	269,27
SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	150,73	152,40
SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	10,94	11,53
SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	11,80	12,14
SINAPI	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	9,76	10,24

27/10/2025
Data

Responsável Técnico: Luís Henrique Hillesheim
CREA/CAU: 178.122-1

Documento assinado digitalmente
gov.br
LUIS HENRIQUE HILLESHEIM
Data: 13/11/2025 08:50:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br