CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | MUNICÍPIO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS GINÁSIO COMUNIDADE LINHA BARRA DA |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLORIANOPOLIS | 06-25 (N DES.) | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS GINÁSIO COMUNIDADE LINHA | UNIÃO DO OESTE/SC | 22,23% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS GINÁSIO COMUNIDADE LINHA BARRA DA EUROPA** | | | | | | | | | **209.635,69** | |
| **1.** | | | **REFORMA EM BANHEIRO EXISTENTE** | | | | | **-** | **58.779,57** | |
| **1.1.** | | | **ADMINISTRAÇÃO LOCAL** | | | | | **-** | **1.213,12** | |
| 1.1.0.1. | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8,00 | 124,06 | BDI 1 | 151,64 | 1.213,12 | RA |
| **1.2.** | | | **SERVIÇOS INICIAIS** | | | | | **-** | **1.565,45** | |
| 1.2.0.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 2,88 | 444,70 | BDI 1 | 543,56 | 1.565,45 | RA |
| **1.3.** | | | **DEMOLIÇÕES** | | | | | **-** | **5.829,07** | |
| 1.3.0.1. | SINAPI | 104789 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 3,23 | 223,65 | BDI 1 | 273,37 | 882,99 | RA |
| 1.3.0.2. | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 116,42 | 25,92 | BDI 1 | 31,68 | 3.688,19 | RA |
| 1.3.0.3. | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 1,11 | 63,55 | BDI 1 | 77,68 | 86,22 | RA |
| 1.3.0.4. | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 13,44 | 10,89 | BDI 1 | 13,31 | 178,89 | RA |
| 1.3.0.5. | COMPOSIÇÃO | 05C | REMOÇÃO MANUAL DE MICTÓRIO SEM DEMOLIÇÃO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO, SEM REINSTALAÇÃO. | UN | 1,00 | 28,64 | BDI 1 | 35,01 | 35,01 | RA |
| 1.3.0.6. | SINAPI | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 41,91 | 2,10 | BDI 1 | 2,57 | 107,71 | RA |
| 1.3.0.7. | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 47,51 | 4,09 | BDI 1 | 5,00 | 237,55 | RA |
| 1.3.0.8. | COMPOSIÇÃO | 12C | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M | 41,31 | 0,58 | BDI 1 | 0,71 | 29,33 | RA |
| 1.3.0.9. | COMPOSIÇÃO | 13C | REMOÇÃO DE PORTÃO METÁLICO EXISTENTE (4,80M x 3,50M) | UN | 1,00 | 393,55 | BDI 1 | 481,04 | 481,04 | RA |
| 1.3.0.10. | SINAPI | 102191 | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021 | M2 | 3,48 | 24,01 | BDI 1 | 29,35 | 102,14 | RA |
| **1.4.** | | | **ALVENARIAS E DIVISÓRIAS** | | | | | **-** | **416,68** | |
| 1.4.0.1. | SINAPI | 103354 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 3,33 | 102,37 | BDI 1 | 125,13 | 416,68 | RA |
| **1.5.** | | | **ESQUADRIAS** | | | | | **-** | **13.934,67** | |
| 1.5.0.1. | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 10,08 | 942,19 | BDI 1 | 1.151,64 | 11.608,53 | RA |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | MUNICÍPIO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS GINÁSIO COMUNIDADE LINHA BARRA DA |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLORIANOPOLIS | 06-25 (N DES.) | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS GINÁSIO COMUNIDADE LINHA | UNIÃO DO OESTE/SC | 22,23% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS GINÁSIO COMUNIDADE LINHA BARRA DA EUROPA** | | | | | | | | | **209.635,69** | |
| 1.5.0.2. | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 1,08 | 337,35 | BDI 1 | 412,34 | 445,33 | RA |
| 1.5.0.3. | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 2,40 | 641,14 | BDI 1 | 783,67 | 1.880,81 | RA |
| **1.6.** | | | **TELHADO, COBERTURA E FORRO** | | | | | **-** | **9.697,73** | |
| 1.6.0.1. | SINAPI | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | M | 62,31 | 11,49 | BDI 1 | 14,04 | 874,83 | RA |
| 1.6.0.2. | SINAPI | 96486 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 41,91 | 70,44 | BDI 1 | 86,10 | 3.608,45 | RA |
| 1.6.0.3. | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 47,51 | 68,40 | BDI 1 | 83,61 | 3.972,31 | RA |
| 1.6.0.4. | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 9,90 | 49,21 | BDI 1 | 60,15 | 595,49 | RA |
| 1.6.0.5. | ORSE | 03784/08 | FAIXA EM MADEIRA MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, TRABALHADA, PARA BEIRAL DE TELHADO | M | 14,69 | 36,01 | BDI 1 | 44,02 | 646,65 | RA |
| **1.7.** | | | **REVESTIMENTOS** | | | | | **-** | **12.401,42** | |
| 1.7.0.1. | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 6,65 | 40,07 | BDI 1 | 48,98 | 325,72 | RA |
| 1.7.0.2. | SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 6,65 | 7,97 | BDI 1 | 9,74 | 64,77 | RA |
| 1.7.0.3. | SINAPI | 104611 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 113,60 | 86,50 | BDI 1 | 105,73 | 12.010,93 | RA |
| **1.8.** | | | **PAVIMENTAÇÕES** | | | | | **-** | **2.202,68** | |
| 1.8.0.1. | SINAPI | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 32,25 | 55,88 | BDI 1 | 68,30 | 2.202,68 | RA |
| **1.9.** | | | **INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS** | | | | | **-** | **4.245,13** | |
| **1.9.1.** | | | **ESGOTO** | | | | | **-** | **3.465,31** | |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | MUNICÍPIO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS GINÁSIO COMUNIDADE LINHA BARRA DA |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLORIANOPOLIS | 06-25 (N DES.) | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS GINÁSIO COMUNIDADE LINHA | UNIÃO DO OESTE/SC | 22,23% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS GINÁSIO COMUNIDADE LINHA BARRA DA EUROPA** | | | | | | | | | **209.635,69** | |
| 1.9.1.1. | COMPOSIÇÃO | 06C | REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO EM BANHEIROS EXISTENTES COM APROVEITAMENTO. | UN | 5,00 | 141,91 | BDI 1 | 173,46 | 867,30 | RA |
| 1.9.1.2. | SINAPI | 97906 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 1,00 | 503,88 | BDI 1 | 615,89 | 615,89 | RA |
| 1.9.1.3. | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 3,70 | 22,80 | BDI 1 | 27,87 | 103,12 | RA |
| 1.9.1.4. | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 5,41 | 28,24 | BDI 1 | 34,52 | 186,75 | RA |
| 1.9.1.5. | SINAPI | 89848 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 15,20 | 27,70 | BDI 1 | 33,86 | 514,67 | RA |
| 1.9.1.6. | SINAPI | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 0,87 | 35,02 | BDI 1 | 42,80 | 37,24 | RA |
| 1.9.1.7. | SINAPI | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5,00 | 27,90 | BDI 1 | 34,10 | 170,50 | RA |
| 1.9.1.8. | SINAPI | 89802 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 3,00 | 9,82 | BDI 1 | 12,00 | 36,00 | RA |
| 1.9.1.9. | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2,00 | 11,32 | BDI 1 | 13,84 | 27,68 | RA |
| 1.9.1.10. | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6,00 | 11,12 | BDI 1 | 13,59 | 81,54 | RA |
| 1.9.1.11. | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6,00 | 27,15 | BDI 1 | 33,19 | 199,14 | RA |
| 1.9.1.12. | SINAPI | 89861 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5,00 | 55,69 | BDI 1 | 68,07 | 340,35 | RA |
| 1.9.1.13. | SINAPI | 104345 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1,00 | 41,32 | BDI 1 | 50,51 | 50,51 | RA |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | MUNICÍPIO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS GINÁSIO COMUNIDADE LINHA BARRA DA |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLORIANOPOLIS | 06-25 (N DES.) | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS GINÁSIO COMUNIDADE LINHA | UNIÃO DO OESTE/SC | 22,23% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS GINÁSIO COMUNIDADE LINHA BARRA DA EUROPA** | | | | | | | | | **209.635,69** | |
| 1.9.1.14. | SINAPI | 104356 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1,00 | 29,01 | BDI 1 | 35,46 | 35,46 | RA |
| 1.9.1.15. | SINAPI | 104329 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2,00 | 81,47 | BDI 1 | 99,58 | 199,16 | RA |
| **1.9.2.** | | | **ÁGUA FRIA** | | | | | **-** | **779,82** | |
| 1.9.2.1. | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 9,40 | 25,65 | BDI 1 | 31,35 | 294,69 | RA |
| 1.9.2.2. | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4,00 | 13,35 | BDI 1 | 16,32 | 65,28 | RA |
| 1.9.2.3. | SINAPI | 90374 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2,00 | 22,26 | BDI 1 | 27,21 | 54,42 | RA |
| 1.9.2.4. | SINAPI | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1,00 | 14,48 | BDI 1 | 17,70 | 17,70 | RA |
| 1.9.2.5. | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3,00 | 94,83 | BDI 1 | 115,91 | 347,73 | RA |
| **1.10.** | | | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | | | | | **-** | **594,56** | |
| 1.10.0.1. | SINAPI | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1,00 | 62,06 | BDI 1 | 75,86 | 75,86 | RA |
| 1.10.0.2. | SINAPI | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1,00 | 58,66 | BDI 1 | 71,70 | 71,70 | RA |
| 1.10.0.3. | SINAPI | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 6,00 | 34,49 | BDI 1 | 42,16 | 252,96 | RA |
| 1.10.0.4. | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 33,00 | 4,81 | BDI 1 | 5,88 | 194,04 | RA |
| **1.11.** | | | **PINTURA** | | | | | **-** | **1.213,42** | |
| 1.11.0.1. | SINAPI | 102492 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 37,29 | 26,62 | BDI 1 | 32,54 | 1.213,42 | RA |
| **1.12.** | | | **LOUÇAS, METÁIS E ACESSÓRIOS** | | | | | **-** | **4.908,77** | |
| 1.12.0.1. | SINAPI | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5,00 | 44,35 | BDI 1 | 54,21 | 271,05 | RA |
| 1.12.0.2. | SINAPI | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 | 64,40 | BDI 1 | 78,72 | 157,44 | RA |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | MUNICÍPIO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS GINÁSIO COMUNIDADE LINHA BARRA DA |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLORIANOPOLIS | 06-25 (N DES.) | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS GINÁSIO COMUNIDADE LINHA | UNIÃO DO OESTE/SC | 22,23% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS GINÁSIO COMUNIDADE LINHA BARRA DA EUROPA** | | | | | | | | | **209.635,69** | |
| 1.12.0.3. | COMPOSIÇÃO | 08C | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - INCLUSO INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | 65,37 | BDI 1 | 79,90 | 159,80 | RA |
| 1.12.0.4. | SINAPI | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3,00 | 226,54 | BDI 1 | 276,90 | 830,70 | RA |
| 1.12.0.5. | SINAPI | 100870 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3,00 | 219,26 | BDI 1 | 268,00 | 804,00 | RA |
| 1.12.0.6. | SINAPI | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4,00 | 102,17 | BDI 1 | 124,88 | 499,52 | RA |
| 1.12.0.7. | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 1,00 | 20,30 | BDI 1 | 24,81 | 24,81 | RA |
| 1.12.0.8. | COMPOSIÇÃO | 07C | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 1,80 | 354,67 | BDI 1 | 433,51 | 780,32 | RA |
| 1.12.0.9. | ORSE | 11961/08 | ALARME BANHEIRO PNE DEFICIENTE FÍSICO CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR | UN | 1,00 | 523,36 | BDI 1 | 639,70 | 639,70 | RA |
| 1.12.0.10. | COMPOSIÇÃO | 09C | REMOÇÃO E REINSTAÇÃO DE PIA EXISTENTE DE GRANITO | UN | 2,00 | 86,89 | BDI 1 | 106,21 | 212,42 | RA |
| 1.12.0.11. | COMPOSIÇÃO | 14C | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA COM ALAVANCA 1/4 DE VOLTA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (COMPOSICAO BASE 86943) | UN | 1,00 | 432,80 | BDI 1 | 529,01 | 529,01 | RA |
| **1.13.** | | | **LIMPEZA FIM DE OBRA** | | | | | **-** | **556,87** | |
| 1.13.0.1. | SINAPI | 99811 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | M2 | 32,25 | 3,88 | BDI 1 | 4,74 | 152,87 | RA |
| 1.13.0.2. | SINAPI | 99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | 145,85 | 2,27 | BDI 1 | 2,77 | 404,00 | RA |
| **2.** | | | **AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS** | | | | | **-** | **97.420,03** | |
| **2.1.** | | | **ADMINISTRAÇÃO LOCAL** | | | | | **-** | **1.213,12** | |
| 2.1.0.1. | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8,00 | 124,06 | BDI 1 | 151,64 | 1.213,12 | RA |
| **2.2.** | | | **SAPATAS** | | | | | **-** | **2.378,28** | |
| 2.2.0.1. | SINAPI | 96525 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 2,03 | 54,15 | BDI 1 | 66,19 | 134,37 | RA |
| 2.2.0.2. | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 1,07 | 27,72 | BDI 1 | 33,88 | 36,25 | RA |
| 2.2.0.3. | SINAPI | 104926 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 4,80 | 105,28 | BDI 1 | 128,68 | 617,66 | RA |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | MUNICÍPIO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS GINÁSIO COMUNIDADE LINHA BARRA DA |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLORIANOPOLIS | 06-25 (N DES.) | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS GINÁSIO COMUNIDADE LINHA | UNIÃO DO OESTE/SC | 22,23% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS GINÁSIO COMUNIDADE LINHA BARRA DA EUROPA** | | | | | | | | | **209.635,69** | |
| 2.2.0.4. | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 0,96 | 807,16 | BDI 1 | 986,59 | 947,13 | RA |
| 2.2.0.5. | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 32,60 | 16,13 | BDI 1 | 19,72 | 642,87 | RA |
| **2.3.** | | | **VIGAS BALDRAMES EM CONCRETO ARMADO** | | | | | - | **6.463,52** | |
| 2.3.0.1. | SINAPI | 96525 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 2,88 | 54,15 | BDI 1 | 66,19 | 190,63 | RA |
| 2.3.0.2. | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 1,52 | 27,72 | BDI 1 | 33,88 | 51,50 | RA |
| 2.3.0.3. | SINAPI | 96530 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | M2 | 21,57 | 143,01 | BDI 1 | 174,80 | 3.770,44 | RA |
| 2.3.0.4. | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 1,36 | 807,16 | BDI 1 | 986,59 | 1.341,76 | RA |
| 2.3.0.5. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 63,90 | 10,37 | BDI 1 | 12,68 | 810,25 | RA |
| 2.3.0.6. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 17,20 | 14,22 | BDI 1 | 17,38 | 298,94 | RA |
| **2.4.** | | | **PILARES** | | | | | - | **7.565,88** | |
| 2.4.0.1. | SINAPI | 92409 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | M2 | 18,40 | 244,83 | BDI 1 | 299,26 | 5.506,38 | RA |
| 2.4.0.2. | SINAPI | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 0,91 | 729,12 | BDI 1 | 891,20 | 810,99 | RA |
| 2.4.0.3. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 63,10 | 10,37 | BDI 1 | 12,68 | 800,11 | RA |
| 2.4.0.4. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 25,80 | 14,22 | BDI 1 | 17,38 | 448,40 | RA |
| **2.5.** | | | **VIGAS** | | | | | - | **4.534,56** | |
| 2.5.0.1. | SINAPI | 96530 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | M2 | 15,41 | 143,01 | BDI 1 | 174,80 | 2.693,67 | RA |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | MUNICÍPIO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS GINÁSIO COMUNIDADE LINHA BARRA DA |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLORIANOPOLIS | 06-25 (N DES.) | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS GINÁSIO COMUNIDADE LINHA | UNIÃO DO OESTE/SC | 22,23% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS GINÁSIO COMUNIDADE LINHA BARRA DA EUROPA** | | | | | | | | | **209.635,69** | |
| 2.5.0.2. | SINAPI | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 0,92 | 731,41 | BDI 1 | 894,00 | 822,48 | RA |
| 2.5.0.3. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 57,70 | 10,37 | BDI 1 | 12,68 | 731,64 | RA |
| 2.5.0.4. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 16,50 | 14,22 | BDI 1 | 17,38 | 286,77 | RA |
| **2.6.** | | | **ALVENARIAS E DIVISÓRIAS** | | | | | **-** | **8.866,55** | |
| 2.6.0.1. | SINAPI | 103354 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 67,43 | 102,37 | BDI 1 | 125,13 | 8.437,52 | RA |
| 2.6.0.2. | SINAPI | 93191 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 4,50 | 78,00 | BDI 1 | 95,34 | 429,03 | RA |
| **2.7.** | | | **REVESTIMENTOS** | | | | | **-** | **15.384,10** | |
| 2.7.0.1. | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 134,87 | 40,07 | BDI 1 | 48,98 | 6.605,93 | RA |
| 2.7.0.2. | SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 134,87 | 7,97 | BDI 1 | 9,74 | 1.313,63 | RA |
| 2.7.0.3. | SINAPI | 104611 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 70,60 | 86,50 | BDI 1 | 105,73 | 7.464,54 | RA |
| **2.8.** | | | **PAVIMENTAÇÕES** | | | | | **-** | **4.286,04** | |
| 2.8.0.1. | SINAPI | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 17,00 | 55,88 | BDI 1 | 68,30 | 1.161,10 | RA |
| 2.8.0.2. | SINAPI | 101747 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | M2 | 17,00 | 84,40 | BDI 1 | 103,16 | 1.753,72 | RA |
| 2.8.0.3. | SINAPI | 87623 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 17,00 | 65,99 | BDI 1 | 80,66 | 1.371,22 | RA |
| **2.9.** | | | **ESQUADRIAS** | | | | | **-** | **8.261,71** | |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | MUNICÍPIO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS GINÁSIO COMUNIDADE LINHA BARRA DA |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLORIANOPOLIS | 06-25 (N DES.) | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS GINÁSIO COMUNIDADE LINHA | UNIÃO DO OESTE/SC | 22,23% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS GINÁSIO COMUNIDADE LINHA BARRA DA EUROPA** | | | | | | | | | **209.635,69** | |
| 2.9.0.1. | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 5,67 | 942,19 | BDI 1 | 1.151,64 | 6.529,80 | RA |
| 2.9.0.2. | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 2,21 | 641,14 | BDI 1 | 783,67 | 1.731,91 | RA |
| **2.10.** | | | **TELHADO, COBERTURA E FORRO** | | | | | **-** | **14.869,53** | |
| 2.10.0.1. | SINAPI | 100367 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 4,00 | 1.615,77 | BDI 1 | 1.974,96 | 7.899,84 | RA |
| 2.10.0.2. | SINAPI | 92544 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 27,36 | 37,75 | BDI 1 | 46,14 | 1.262,39 | RA |
| 2.10.0.3. | SINAPI | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | M | 46,44 | 11,49 | BDI 1 | 14,04 | 652,02 | RA |
| 2.10.0.4. | SINAPI | 96486 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 22,80 | 70,44 | BDI 1 | 86,10 | 1.963,08 | RA |
| 2.10.0.5. | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 27,36 | 68,40 | BDI 1 | 83,61 | 2.287,57 | RA |
| 2.10.0.6. | ORSE | 03784/08 | FAIXA EM MADEIRA MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, TRABALHADA, PARA BEIRAL DE TELHADO | M | 10,49 | 36,01 | BDI 1 | 44,02 | 461,77 | RA |
| 2.10.0.7. | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 5,70 | 49,21 | BDI 1 | 60,15 | 342,86 | RA |
| **2.11.** | | | **INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS** | | | | | **-** | **13.734,14** | |
| **2.11.1.** | | | **ESGOTO** | | | | | **-** | **11.901,64** | |
| 2.11.1.1. | SINAPI | 100858 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5,00 | 612,88 | BDI 1 | 749,12 | 3.745,60 | RA |
| 2.11.1.2. | SINAPI | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1,00 | 727,15 | BDI 1 | 888,80 | 888,80 | RA |
| 2.11.1.3. | SINAPI | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1,00 | 473,91 | BDI 1 | 579,26 | 579,26 | RA |
| 2.11.1.4. | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 6,85 | 22,80 | BDI 1 | 27,87 | 190,91 | RA |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | MUNICÍPIO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS GINÁSIO COMUNIDADE LINHA BARRA DA |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLORIANOPOLIS | 06-25 (N DES.) | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS GINÁSIO COMUNIDADE LINHA | UNIÃO DO OESTE/SC | 22,23% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS GINÁSIO COMUNIDADE LINHA BARRA DA EUROPA** | | | | | | | | | **209.635,69** | |
| 2.11.1.5. | SINAPI | 97906 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 2,00 | 503,88 | BDI 1 | 615,89 | 1.231,78 | RA |
| 2.11.1.6. | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 9,83 | 28,24 | BDI 1 | 34,52 | 339,33 | RA |
| 2.11.1.7. | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 8,06 | 39,35 | BDI 1 | 48,10 | 387,69 | RA |
| 2.11.1.8. | SINAPI | 89799 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 3,43 | 22,00 | BDI 1 | 26,89 | 92,23 | RA |
| 2.11.1.9. | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4,00 | 11,32 | BDI 1 | 13,84 | 55,36 | RA |
| 2.11.1.10. | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8,00 | 15,69 | BDI 1 | 19,18 | 153,44 | RA |
| 2.11.1.11. | SINAPI | 89739 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1,00 | 23,12 | BDI 1 | 28,26 | 28,26 | RA |
| 2.11.1.12. | SINAPI | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2,00 | 27,90 | BDI 1 | 34,10 | 68,20 | RA |
| 2.11.1.13. | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8,00 | 11,12 | BDI 1 | 13,59 | 108,72 | RA |
| 2.11.1.14. | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5,00 | 15,04 | BDI 1 | 18,38 | 91,90 | RA |
| 2.11.1.15. | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2,00 | 27,15 | BDI 1 | 33,19 | 66,38 | RA |
| 2.11.1.16. | SINAPI | 104329 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3,00 | 81,47 | BDI 1 | 99,58 | 298,74 | RA |
| 2.11.1.17. | SINAPI | 104345 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2,00 | 41,32 | BDI 1 | 50,51 | 101,02 | RA |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | MUNICÍPIO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS GINÁSIO COMUNIDADE LINHA BARRA DA |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLORIANOPOLIS | 06-25 (N DES.) | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS GINÁSIO COMUNIDADE LINHA | UNIÃO DO OESTE/SC | 22,23% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS GINÁSIO COMUNIDADE LINHA BARRA DA EUROPA** | | | | | | | | | **209.635,69** | |
| 2.11.1.18. | SINAPI | 89861 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2,00 | 55,69 | BDI 1 | 68,07 | 136,14 | RA |
| 2.11.1.19. | SINAPI | 89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1,00 | 26,00 | BDI 1 | 31,78 | 31,78 | RA |
| 2.11.1.20. | SINAPI | 104343 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4,00 | 32,93 | BDI 1 | 40,25 | 161,00 | RA |
| 2.11.1.21. | Composição | 10C | MULTIBIODIGESTOR 1500L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 2.573,10 | BDI 1 | 3.145,10 | 3.145,10 | RA |
| **2.11.2.** | | | **ÁGUA FRIA** | | | | | **-** | **1.832,50** | |
| 2.11.2.1. | SINAPI | 89401 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 31,34 | 11,29 | BDI 1 | 13,80 | 432,49 | RA |
| 2.11.2.2. | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 5,64 | 25,65 | BDI 1 | 31,35 | 176,81 | RA |
| 2.11.2.3. | SINAPI | 94489 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2,00 | 29,70 | BDI 1 | 36,30 | 72,60 | RA |
| 2.11.2.4. | SINAPI | 89397 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2,00 | 15,79 | BDI 1 | 19,30 | 38,60 | RA |
| 2.11.2.5. | SINAPI | 89393 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4,00 | 12,23 | BDI 1 | 14,95 | 59,80 | RA |
| 2.11.2.6. | SINAPI | 89394 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4,00 | 18,74 | BDI 1 | 22,91 | 91,64 | RA |
| 2.11.2.7. | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6,00 | 13,35 | BDI 1 | 16,32 | 97,92 | RA |
| 2.11.2.8. | SINAPI | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2,00 | 10,54 | BDI 1 | 12,88 | 25,76 | RA |
| 2.11.2.9. | SINAPI | 89358 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7,00 | 8,86 | BDI 1 | 10,83 | 75,81 | RA |
| 2.11.2.10. | SINAPI | 94795 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,00 | 54,09 | BDI 1 | 66,11 | 66,11 | RA |
| 2.11.2.11. | SINAPI | 102613 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1,00 | 568,57 | BDI 1 | 694,96 | 694,96 | RA |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | MUNICÍPIO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS GINÁSIO COMUNIDADE LINHA BARRA DA |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLORIANOPOLIS | 06-25 (N DES.) | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS GINÁSIO COMUNIDADE LINHA | UNIÃO DO OESTE/SC | 22,23% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS GINÁSIO COMUNIDADE LINHA BARRA DA EUROPA** | | | | | | | | | **209.635,69** | |
| **2.12.** | | | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | | | | | **-** | **1.417,57** | |
| 2.12.0.1. | SINAPI | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1,00 | 62,06 | BDI 1 | 75,86 | 75,86 | RA |
| 2.12.0.2. | SINAPI | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1,00 | 58,66 | BDI 1 | 71,70 | 71,70 | RA |
| 2.12.0.3. | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2,00 | 11,21 | BDI 1 | 13,70 | 27,40 | RA |
| 2.12.0.4. | SINAPI | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 5,00 | 34,49 | BDI 1 | 42,16 | 210,80 | RA |
| 2.12.0.5. | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 9,48 | 11,53 | BDI 1 | 14,09 | 133,57 | RA |
| 2.12.0.6. | SINAPI | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 14,48 | 16,71 | BDI 1 | 20,42 | 295,68 | RA |
| 2.12.0.7. | SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 51,93 | 5,34 | BDI 1 | 6,53 | 339,10 | RA |
| 2.12.0.8. | SINAPI | 91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 54,21 | 3,98 | BDI 1 | 4,86 | 263,46 | RA |
| **2.13.** | | | **PINTURA** | | | | | **-** | **1.076,42** | |
| 2.13.0.1. | SINAPI | 102492 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 33,08 | 26,62 | BDI 1 | 32,54 | 1.076,42 | RA |
| **2.14.** | | | **LOUÇAS, METÁIS E ACESSÓRIOS** | | | | | **-** | **7.045,38** | |
| 2.14.0.1. | SINAPI | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 | 44,35 | BDI 1 | 54,21 | 108,42 | RA |
| 2.14.0.2. | SINAPI | 95545 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 | 43,55 | BDI 1 | 53,23 | 106,46 | RA |
| 2.14.0.3. | SINAPI-I | 37401 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 2,00 | 54,10 | BDI 1 | 66,13 | 132,26 | RA |
| 2.14.0.4. | SINAPI | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3,00 | 226,54 | BDI 1 | 276,90 | 830,70 | RA |
| 2.14.0.5. | SINAPI | 100870 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3,00 | 219,26 | BDI 1 | 268,00 | 804,00 | RA |
| 2.14.0.6. | SINAPI | 102255 | TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 | M2 | 1,60 | 901,97 | BDI 1 | 1.102,48 | 1.763,97 | RA |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | MUNICÍPIO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS GINÁSIO COMUNIDADE LINHA BARRA DA |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLORIANOPOLIS | 06-25 (N DES.) | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS GINÁSIO COMUNIDADE LINHA | UNIÃO DO OESTE/SC | 22,23% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS GINÁSIO COMUNIDADE LINHA BARRA DA EUROPA** | | | | | | | | | **209.635,69** | |
| 2.14.0.7. | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 1,00 | 20,30 | BDI 1 | 24,81 | 24,81 | RA |
| 2.14.0.8. | ORSE | 11961/08 | ALARME BANHEIRO PNE DEFICIENTE FÍSICO CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR | UN | 1,00 | 523,36 | BDI 1 | 639,70 | 639,70 | RA |
| 2.14.0.9. | ORSE | 12275/08 | LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 2.00X0.60, COM 02 CUBAS DE EMBUTIR DE LOUÇA, SIFÃO AJUSTÁVEL METALIZADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA | UN | 1,00 | 1.723,02 | BDI 1 | 2.106,05 | 2.106,05 | RA |
| 2.14.0.10. | COMPOSIÇÃO | 14C | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA COM ALAVANCA 1/4 DE VOLTA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (COMPOSICAO BASE 86943) | UN | 1,00 | 432,80 | BDI 1 | 529,01 | 529,01 | RA |
| **2.15.** | | | **LIMPEZA** | | | | | **-** | **323,23** | |
| 2.15.0.1. | SINAPI | 99811 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | M2 | 17,00 | 3,88 | BDI 1 | 4,74 | 80,58 | RA |
| 2.15.0.2. | SINAPI | 99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | 87,60 | 2,27 | BDI 1 | 2,77 | 242,65 | RA |
| **3.** | | | **PINTURA QUADRA E SUBSTITUIÇÃO E REFLETORES** | | | | | **-** | **53.436,09** | |
| **3.1.** | | | **ADMINISTRAÇÃO LOCAL** | | | | | **-** | **606,56** | |
| 3.1.0.1. | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4,00 | 124,06 | BDI 1 | 151,64 | 606,56 | RA |
| **3.2.** | | | **PINTURA COM TINTA EPÓXI - QUADRAPOLIESPORTE** | | | | | **-** | **44.908,57** | |
| 3.2.0.1. | SINAPI | 102506 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 313,38 | 11,47 | BDI 1 | 14,02 | 4.393,59 | RA |
| 3.2.0.2. | SINAPI | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | 524,33 | 59,18 | BDI 1 | 72,34 | 37.930,03 | RA |
| 3.2.0.3. | SINAPI | 102488 | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | M2 | 524,33 | 4,03 | BDI 1 | 4,93 | 2.584,95 | RA |
| **3.3.** | | | **REFLETORES DE LED** | | | | | **-** | **7.920,96** | |
| 3.3.0.1. | ORSE | 13537/08 | REFLETOR MODULAR DE LED LINEAR PARA CAMPO OU QUADRA, 200W, IP68 DÚPLO, MÓDULOS N2, CORPO EM ALUMÍNIO, PINTURA ELETROSTÁTICA, PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO, 6500K, FP = >0.95, IRC = RA>80, FL = 22.000 LUMÉNS, VU = 50.000H, ÂNGULO DO FEIXE = 120º | UN | 24,00 | 230,19 | BDI 1 | 281,36 | 6.752,64 | RA |
| 3.3.0.2. | COMPOSIÇÃO | 11C | EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE RELOCAÇÃO DE REDE DE ENERGIA PARA PONTOS DE ILUMINAÇÃO COM REFLETORES DE LED | UN | 24,00 | 39,83 | BDI 1 | 48,68 | 1.168,32 | RA |

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | MUNICÍPIO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS GINÁSIO COMUNIDADE LINHA BARRA DA |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLORIANOPOLIS | 06-25 (N DES.) | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS GINÁSIO COMUNIDADE LINHA | UNIÃO DO OESTE/SC | 22,23% | 0,00% | 0,00% |

RECURSO →

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS GINÁSIO COMUNIDADE LINHA BARRA DA EUROPA** | | | | | | | | | **209.635,69** |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

UNIÃO DO OESTE/SC
**Local**

terça-feira, 15 de julho de 2025
**Data**

Responsável Técnico
**Nome:** Luís Henrique Hillesheim
**CREA/CAU:** Engenheiro Civil
**ART/RRT:** 178.122-1

gov.br
Documento assinado digitalmente
**LUIS HENRIQUE HILLESHEIM**
Data: 13/11/2025 08:50:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br