CAIXA

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	**C01**	**Administração local, mobilização e desmobilização**	**un**		**11.330,33**	**12.030,51**
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1	6.612,91	7.092,01
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	145,00	156,54
SINAPI	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	31,53	33,79
SINAPI	5824	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	10	227,13	229,87
Composição	**C02**	**Aquisição e transporte de emulsão asfáltica RR-2C**	**T**		**4.355,00**	**4.355,00**
SICRO	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	tkm	500	2,25	2,25
Cotação	CT01	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C	KG	1000	3,23	3,23
Composição	**C03**	**Aquisição e transporte de CAP 50-70**	**T**		**5.195,00**	**5.195,00**
SICRO	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	tkm	500	2,25	2,25
Cotação	CT02	CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70	KG	1000	4,07	4,07
Composição	**C04**	**Conjunto de placas de identificação de rua, em chapa de alumínio com pintura, E=2mm - compreendendo poste metálico, 2 placas 25x50cm e colocação**	**un**		**364,80**	**367,78**
SINAPI-I	21013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	3	70,18	70,18
SICRO	5213416	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção	m²	0,25	400,24	400,24
SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,024	355,43	379,18
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	33,87	36,22
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	24,86	26,47
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,024	98,34	104,70
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,024	486,77	494,29

27/02/2026
Data

Responsável Técnico: Igor L. L. Furraer
CREA/CAU: 153.213-3

Documento assinado digitalmente
gov.br
IGOR LEONARDO LOEBLEIN FURRAER
Data: 27/02/2026 16:22:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_