CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Município de União do Oeste	Reperfilagem Asfáltica na Avenida Santo Antônio

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	01-26 (N DES.)	Entre as Ruas Adolfo Konder e Anchieta	União do Oeste/SC	19,61%	15,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Entre as Ruas Adolfo Konder e Anchieta									**161.958,69**	
1.			**REPERFILAGEM ASFÁLTICA NA AV. SANTO ANTÔNIO**					**-**	**161.958,69**	
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**16.077,67**	
1.1.1.	Composição	C01	Administração local, mobilização e desmobilização	un	1,00	12.030,51	BDI 1	14.389,69	14.389,69	RA
1.1.2.	SINAPI	103689	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira.	M2	3,00	470,41	BDI 1	562,66	1.687,98	RA
1.2.			**REPERFILAGEM CORRETIVA**					**-**	**40.903,38**	
1.2.1.	SINAPI	99814	Limpeza do calçamento existente com jato de alta pressão	M2	1.680,00	1,84	BDI 1	2,20	3.696,00	RA
1.2.2.	SICRO	4011353	Pintura de ligação	m²	1.680,00	0,47	BDI 1	0,56	940,80	RA
1.2.3.	SICRO	4011459	Concreto asfáltico - faixa B-19 - areia e brita comerciais	t	126,00	191,04	BDI 1	228,50	28.791,00	RA
1.2.4.	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	6.300,00	0,83	BDI 1	0,99	6.237,00	RA
1.2.5.	SICRO	5914649	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora	t	126,00	8,22	BDI 1	9,83	1.238,58	RA
1.3.			**CAPA ASFÁLTICA**					**-**	**23.312,51**	
1.3.1.	SICRO	4011353	Pintura de ligação	m²	932,30	0,47	BDI 1	0,56	522,09	RA
1.3.2.	SICRO	4011463	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	t	79,62	189,71	BDI 1	226,91	18.066,57	RA
1.3.3.	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	3.981,00	0,83	BDI 1	0,99	3.941,19	RA
1.3.4.	SICRO	5914649	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora	t	79,62	8,22	BDI 1	9,83	782,66	RA
1.4.			**AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS**					**-**	**67.976,10**	
1.4.1.	Composição	C02	Aquisição e transporte de emulsão asfáltica RR-2C	T	1,31	4.355,00	BDI 2	5.008,25	6.560,81	RA
1.4.2.	Composição	C03	Aquisição e transporte de CAP 50-70	T	10,28	5.195,00	BDI 2	5.974,25	61.415,29	RA
1.5.			**SINALIZAÇÃO**					**-**	**13.689,03**	
1.5.1.	SICRO	5213400	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	m²	88,63	20,14	BDI 1	24,09	2.135,10	RA
1.5.2.	Composição	C04	Conjunto de placas de identificação de rua, em chapa de alumínio com pintura, E=2mm - compreendendo poste metálico, 2 placas 25x50cm e colocação	un	1,00	367,78	BDI 1	439,90	439,90	RA
1.5.3.	SICRO	5213444	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	1,00	286,98	BDI 1	343,26	343,26	RA
1.5.4.	SICRO	5213855	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação	un	1,00	433,45	BDI 1	518,45	518,45	RA
1.5.5.	SINAPI	94263	Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 13 cm base x 22 cm altura	M	208,00	41,21	BDI 1	49,29	10.252,32	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
Orçamento referente somente ao trecho da Avenida Santo Antônio, compreendido entre as Ruas Adolfo Konder e Anchieta e interseção entre a Avenida Santo Antônio e Rua Anchieta.

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Município de União do Oeste	Reperfilagem Asfáltica na Avenida Santo Antônio

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	01-26 (N DES.)	Entre as Ruas Adolfo Konder e Anchieta	União do Oeste/SC	19,61%	15,00%	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
Entre as Ruas Adolfo Konder e Anchieta									**161.958,69**

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

gov.br
Documento assinado digitalmente
IGOR LEONARDO LOEBLEIN FURRAER
Data: 27/02/2026 16:27:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

União do Oeste/SC
Local

sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Igor Leonardo Loeblein Furraer
CREA/CAU: 153.213-3
ART/RRT: 9897998-0