CAIXA

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	**C01**	**Aquisição e transporte de emulsão asfáltica RR-2C - Transporte considerado Curitiba-PR**	**T**		**4.165,00**	**4.165,00**
SICRO	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	tkm	500	2,25	2,25
Cotação	CT02	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C	KG	1000	3,04	3,04
Composição	**C02**	**Aquisição e transp. emulsão asfáltica para imprimação-transporte considerado Curitiba-PR**	**T**		**7.085,00**	**7.085,00**
SICRO	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	tkm	500	2,25	2,25
Cotação	CT01	ASFALTOS DILUÍDOS CM-30	KG	1000	5,96	5,96
Composição	**C03**	**Aquisição e transporte de CAP 50-70 - Transporte considerado Curitiba-PR**	**T**		**4.985,00**	**4.985,00**
SICRO	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	tkm	500	2,25	2,25
Cotação	CT03	CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70	KG	1000	3,86	3,86
Composição	**C04**	**Administração local, mobilização e desmobilização**	**un**		**20.657,33**	**21.963,95**
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	300	38,65	41,44
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32	145,00	156,54
SINAPI	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25	31,53	33,79
SINAPI	5824	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	16	227,13	229,87
Composição	**C05**	**Transposição de sarjeta para veículos com tubo de concreto diâmetro 40cm**	**m**		**282,88**	**287,88**
SINAPI	95571	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	1	98,12	99,68
SINAPI	94975	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,3	584,61	594,61
SINAPI	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	0,4	10,77	10,99
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	33,87	36,22
Composição	**C06**	**Corpo de BSTC D = 2,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais**	**m**		**2.552,06**	**2.552,06**
Cotação	CT04	Tubo de Concreto D= 2,0 m PA2	m	1	1.800,00	1.800,00
SICRO	E9686	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	CHI	1	322,42	322,42
SICRO	P9824	Servente	h	3	24,57	24,57
SICRO	1109671	Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	m³	0,02117	495,70	495,70
SICRO	1106165	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	m³	0,644	415,29	415,29
SICRO	3103302	instalação e retirada	m²	1	78,00	78,00

16/03/2026
Data

Responsável Técnico: Igor L. L. Furraer
CREA/CAU: 153.213-3

Documento assinado digitalmente
gov.br
IGOR LEONARDO LOEBLEIN FURRAER
Data: 16/03/2026 14:48:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br