I

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE	FECHAMENTO COM TELHAS METÁLICAS DE BARRACÃO INDUSTRIAL

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	02-26 (N DES.)	FECHAMENTO COM TELHAS METÁLICAS DE BARRACÃO INDUSTRIAL	UNIÃO DO OESTE/SC	22,23%	0,00%	0,00%

Falta definir o BDI (coluna V) na Linha 23

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
FECHAMENTO COM TELHAS METÁLICAS DE BARRACÃO INDUSTRIAL									**55.480,84**	
1.			**FECHAMENTO COM TELHAS METÁLICAS DE BARRACÃO INDUSTRIAL**					**-**	**55.480,84**	
1.1.			**ADMINISTRAÇÃO CENTRAL E PLACA DE OBRA**					**-**	**2.742,05**	
1.1.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	139,05	BDI 1	169,96	679,84	RA
1.1.2.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	41,44	BDI 1	50,65	405,20	RA
1.1.3.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	470,71	BDI 1	575,35	1.657,01	RA
1.2.			**FECHAMENTO DE PAREDES**					**-**	**31.295,22**	
1.2.1.	SINAPI	103318	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	41,63	118,90	BDI 1	145,33	6.050,09	RA
1.2.2.	Cotação	03CT	FECHAMENTO DE PAREDES METÁLICO, COR NATURAL, DE ESPESSURA 0,50MM, COM ESTRUTRA DE TERÇAS ENRIJECIDAS DE 75X40X15 DE 2,65MM A CADA 1,00M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	192,59	127,00	0,00%	127,00	24.458,93	RA
1.2.3.	Composição	01CO	SERVIÇO DE RELOCAÇÃO DE TUBULAÇÃO PLUVIAL DE QUEDA EXISTENTE DE 100,00MM, COM REUTILIZAÇÃO DO MATERIAL	UN	10,00	64,32	BDI 1	78,62	786,20	RA
1.3.			**VIGA DE TRAVAMENTO**					**-**	**5.271,57**	
1.3.1.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	73,08	12,41	BDI 1	15,17	1.108,62	RA
1.3.2.	SINAPI	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	25,64	18,55	BDI 1	22,67	581,26	RA
1.3.3.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	18,50	78,05	BDI 1	95,40	1.764,90	RA
1.3.4.	SINAPI	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	1,30	1.143,36	BDI 1	1.397,53	1.816,79	RA
1.4.			**ESQUADRIAS**					**-**	**15.718,00**	
1.4.1.	Cotação	01CT	PORTÃO METÁLICO DE ELEVAÇÃO 4,65M X 5,00M, DE ALUZINCO, COR NATURAL, ESPESSURA 0,50MM, COM PORTA DE ABRIR DE ACESSO PARA PEDESTRES, COM FECHADURA, DOBRADIÇAS E MECÂNISMOS NECESSÁRIOS LARGURA DE 1,10M X 2,10M, COM TRILHO NO CHÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	8.480,00	0,00%	8.480,00	8.480,00	RA

I

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	**Nº TransfereGOV**	**PROPONENTE / TOMADOR**	**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**			
0	0	MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE	FECHAMENTO COM TELHAS METÁLICAS DE BARRACÃO INDUSTRIAL			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
FLORIANOPOLIS	02-26 (N DES.)	FECHAMENTO COM TELHAS METÁLICAS DE BARRACÃO INDUSTRIAL	UNIÃO DO OESTE/SC	22,23%	0,00%	0,00%

Falta definir o BDI (coluna V) na Linha 23

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
FECHAMENTO COM TELHAS METÁLICAS DE BARRACÃO INDUSTRIAL									**55.480,84**	
1.4.2.	Cotação	02CT	JANELA BASCULANTE, DE FERRO, NA COR NATURAL, EM ESTRUTURA METÁLICA, COM MECANISMO DE ABERTURA, DIMENSÕES DE 1,00M X 3,00M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	1.960,00	0,00%	1.960,00	5.880,00	RA
1.4.3.	Cotação	04CT	PORTA DE ABRIR, DE ALUZINCO, ESPESSURA 0,50MM, NA COR NATURAL, EM ESTRUTURA ESTRUTURA METÁLICA, COM MECANISMO DE TRANCA, DIMENSÕES DE 1,10M X 2,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.358,00	0,00%	1.358,00	1.358,00	RA
1.5.			**LIMPEZA GERAL DA OBRA**					**-**	**454,00**	
1.5.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	200,00	1,86	BDI 1	2,27	454,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
O BDI está zerado nesta planilha orçamentária nos itens com cotação de serviços.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

UNIÃO DO OESTE/SC
Local

quarta-feira, 20 de maio de 2026
Data

LUIS HENRIQUE HILLESHEIM:07621384913 Assinado de forma digital por LUIS HENRIQUE HILLESHEIM:07621384913 Dados: 2026.05.20 09:13:17 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: LUÍS HENRIQUE HILLESHEIM
CREA/CAU: 178.122-1
ART/RRT: 10495656-8